

СОГЛАСОВАНО:

" " 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Ворошневого сельсовета
Н.С.Тарасов



Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №30 по ул. Газопроводская в д. Ворошнево Курского района Курской области
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на благоустройство дворовой территории МКД №30
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 07.20/2-ЭП
Сметная стоимость строительных работ 396,120 тыс. руб.
Средства на оплату труда 1,674 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 178,43 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.мат III	З/пМех		Осн.З/п	Эк.мат III	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРп68-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка бортовых камней: на бетонном основании <i>НР (538 руб.): 104% от ФОТ (517 руб.) СП (310 руб.): 60% от ФОТ (517 руб.)</i>	100 м	0,756	1478,92	589,77	889,15	94,56	1118	446	672	71	68,26	51,6	9,4	7,11
2	ФЕРп68-3-6 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм <i>НР (178 руб.): 104% от ФОТ (171 руб.) СП (103 руб.): 60% от ФОТ (171 руб.)</i>	м3	2,764	61,84	61,84			171	171			7,38	20,4		
3	ФЕРп68-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр</i>	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 35 см <i>НР (47 руб.): 104% от ФОТ (45 руб.) СП (27 руб.): 60% от ФОТ (45 руб.)</i>	шт	1	61,86	42,15	19,71	3,48	62	42	20	3	5,03	5,03	0,3	0,3
4	ФССЦ-16.2.01.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Земля растительная	м3	0,25	135,6				34							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР06-03-004-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.06.2020 №352/пр</i>	Демонтаж лавок (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (30 руб.): 105% от ФОТ (29 руб.) СП (19 руб.): 65% от ФОТ (29 руб.)	т	0,078	667,75	327,08	340,67	41,27	52	26	26	3	34	2,65	3,328	0,26
6	ФССПр-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,638	42,98		42,98		328		328					
7	ФССПр-01-01-01-009 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,8084	12,81		12,81		23		23					
8	ФССПр-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	9,4464	6,69		6,69		63		63					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1851	685	1132	77		79,68		7,67
Накладные расходы									792							
Сметная прибыль									459							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									3102					79,68		7,67
Раздел 2. Устройство покрытия тип 1																
9	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Розлив вяжущих материалов НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ	т	0,05948	39,1		39,1	7,15	2		2				0,66	0,04
10	ФСС-01.2.03.07-0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,0613	1923,08				118							
11	ФЕРп68-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона НР (49 руб.): 104% от ФОТ (47 руб.) СП (28 руб.): 60% от ФОТ (47 руб.)	100 т	0,107	51559,6	186,42	4909,2	255,27	5517	20	525	27	19,1	2,04	19,34	2,07
12	ФСС-04.2.01.02-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, горячие пористые щебеночные и гравийные, марка I	т	-10,807	459,91				-4970							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	10,807	512,4				5538							
14	ФЕР27-06-026-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Розлив вяжущих материалов <i>НР 142% от ФОТ</i> <i>СП 95% от ФОТ</i>	т	0,05948	39,1		39,1	7,15	2		2				0,66	0,04
15	ФССЦ-01.2.03.07-0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,0613	1923,08				118							
16	ФЕР27-06-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см <i>НР (88 руб.): 142% от ФОТ (62 руб.)</i> <i>СП (59 руб.): 95% от ФОТ (62 руб.)</i>	1000 м2	0,1487	8536,13	182,32	7479	234,46	1269	27	1112	35	20,86	3,1	18,85	2,8
17	ФССЦ-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	14,275	512,4				7315							
бордюрный камень																
18	ФЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>НР (18 руб.): 80% от ФОТ (23 руб.)</i> <i>СП (10 руб.): 45% от ФОТ (23 руб.)</i>	100 м3	0,019	1201,2	1201,2			23	23			154	2,93		
19	ФЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.)</i> <i>СП (6 руб.): 45% от ФОТ (13 руб.)</i>	100 м3	0,019	663,75	663,75			13	13			88,5	1,68		
20	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР (616 руб.): 142% от ФОТ (434 руб.)</i> <i>СП (412 руб.): 95% от ФОТ (434 руб.)</i>	100 м	0,725	4353,58	590,51	73,02	8,7	3156	428	53	6	69,8	50,61	0,65	0,47
21	ФССЦ-05.2.03.03-0032 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	72,5	63,12				4576							
22	ФЕРр66-22-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>применительно</i>	Поднятие колодцев над проездом <i>НР (85 руб.): 108% от ФОТ (79 руб.)</i> <i>СП (54 руб.): 68% от ФОТ (79 руб.)</i>	шт	2	59,79	38,64	6,57	1,16	120	77	13	2	4,53	9,06	0,1	0,2


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	ФССП-06.1.01.05-0035 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/нр</i>	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм	1000 шт	0,044	1752,6				77							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									22874	588	1707	70		69,42		5,62
Накладные расходы									867							
Сметная прибыль									569							
Итого по разделу 2 Устройство покрытия тип 1									24310					69,42		5,62
Раздел 3. Устройство покрытия тип 2																
24	ФЕР27-07-006-01 <i>Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/нр</i>	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см ВСЕГО 5 см <i>НР (11 руб.): 142% от ФОТ (8 руб.) СП (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.)</i>	1000 м2	0,02715	4546,32	170,56	4373,5	99,26	123	5	118	3	18,58	0,5	7,98	0,22
25	ФЕР27-07-006-02 <i>Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/нр</i>	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01 <i>(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ</i>	1000 м2	0,02715	436,88	11,14	425,74	7,36	12		12		1,34	0,04	0,54	0,01
26	ФССП-01.2.03.07-0024 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/нр</i>	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-1	т	0,0109	1923,08				21							
27	ФССП-04.2.01.01-0036 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/нр</i>	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: П, тип Б	т	3,26	512,4				1670							
бордюрный камень																
28	ФЕР01-02-057-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/нр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>НР (3 руб.): 80% от ФОТ (4 руб.) СП (2 руб.): 45% от ФОТ (4 руб.)</i>	100 м3	0,003	1201,2	1201,2			4	4			154	0,46		
29	ФЕР01-02-061-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/нр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 <i>НР (2 руб.): 80% от ФОТ (2 руб.) СП (1 руб.): 45% от ФОТ (2 руб.)</i>	100 м3	0,003	663,75	663,75			2	2			88,5	0,27		
30	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/нр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий <i>НР (102 руб.): 142% от ФОТ (72 руб.) СП (68 руб.): 95% от ФОТ (72 руб.)</i>	100 м	0,12	4353,58	590,51	73,02	8,7	522	71	9	1	69,8	8,38	0,65	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ФССП-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-0,708	592,76				-420							
32	ФССП-04.1.02.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр <i>Прил.27.3 п.3.8а</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,609	592,76				361							
33	ФССП-04.3.01.09-0014 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0072	519,8				-4							
34	ФССП-04.3.01.09-0014 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр <i>Прил.27.3 п.3.8б</i>	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,002	519,8				1							
35	ФССП-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	12	22,36				268							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									2560	82	139	4		9,65		0,31
Накладные расходы									119							
Сметная прибыль									79							
Итого по разделу 3 Устройство покрытия тип 2									2758					9,65		0,31
Раздел 4. малые формы																
36	ФЕР01-02-058-02 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>НР (10 руб.): 80% от ФОТ (13 руб.) СП (6 руб.): 45% от ФОТ (13 руб.)</i>	100 м3	0,006	2184	2184			13	13			280	1,68		
37	ФЕР06-01-001-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство бетонной подготовки <i>НР (7 руб.): 105% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)</i>	100 м3	0,006	3528,33	1053	1566,1	244,39	21	6	9	1	135	0,81	18,12	0,11
38	ФССП-04.1.02.05-0038 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	0,612	520				318							
39	ФЕР06-03-004-09 <i>Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>НР (12 руб.): 105% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (11 руб.)</i>	т	0,0062	1824,5	1795,9	28,64	4,09	11	11			198	1,23	0,33	
40	ФССП-08.4.01.02-0011 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки, гнутия, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0062	5804				36							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>применительно</i>	Монтаж: скамеек и урн <i>НР (123 руб.): 90% от ФОТ (137 руб.)</i> <i>СП (116 руб.): 85% от ФОТ (137 руб.)</i>	т	0,16796	954	810,35	74,71	4,94	160	136	13	1	95	15,96	0,4	0,07
42	ФССЦ-15.2.03.04-0082 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>применительно</i>	Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) БУЛЬВАР 1,8х0,69х0,82 м	шт	4	2155,06				8620							
43	ФССЦ-15.2.03.06-0013 <i>Приказ Минстроя России</i> <i>от 26.12.2019 №876/пр</i>	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	4	524,2				2097							
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									11276	166	22	2		19,68		0,18
Накладные расходы									152							
Сметная прибыль									134							
Итого по разделу 4 малые формы									11562					19,68		0,18
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									38561	1521	3000	153		178,43		13,78
Накладные расходы									1930							
В том числе, справочно:																
80% ФОТ (от 55) (Поз. 18-19, 28-29, 36)									44							
90% ФОТ (от 137) (Поз. 41)									123							
104% ФОТ (от 780) (Поз. 1-4, 11-12, 23)									811							
105% ФОТ (от 47) (Поз. 5, 37-40)									49							
108% ФОТ (от 79) (Поз. 22)									85							
142% ФОТ (от 576) (Поз. 9-10, 13-17, 20-21, 24-27, 30-35)									818							
Сметная прибыль									1241							
В том числе, справочно:																
45% ФОТ (от 55) (Поз. 18-19, 28-29, 36)									25							
60% ФОТ (от 780) (Поз. 1-4, 11-12, 23)									468							
65% ФОТ (от 47) (Поз. 5, 37-40)									31							
68% ФОТ (от 79) (Поз. 22)									54							
85% ФОТ (от 137) (Поз. 41)									116							
95% ФОТ (от 576) (Поз. 9-10, 13-17, 20-21, 24-27, 30-35)									547							
Итоги по смете:																
Благоустройство (ремонтно-строительные)									3288					79,07		9,48
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									518					4,69		0,37
Погрузо-разгрузочные работы									351							
Перевозка грузов автотранспортом									63							
Автомобильные дороги									26013					62,63		3,66
Земляные работы, выполняемые ручным способом									124					7,02		
Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)									259					9,06		0,2
Строительные металлические конструкции									399					15,96		0,07
Материалы									10717							
Итого									41732					178,43		13,78
В том числе:																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Материалы								34040							
	Машины и механизмы								3000							
	ФОТ								1674							
	Накладные расходы								1930							
	Сметная прибыль								1241							
	Письмо Минстроя России от 29.07.2020 г. №29340-ИФ/09 (прочие объекты) 41 732 * 7,91								330100							
	НДС 20%								66020							
	ВСЕГО по смете								396120					178,43		13,78

Составил:


(должность, подпись, расшифровка)



Глава Ворошневого сельского поселения
Н.С.Тарасов

