



Условные обозначения

-  - условная граница проектирования благоустройства общественной территории
-  - граница кадастрового участка
-  - существующие сооружения
-  - проектируемое покрытие тротуара, плитка (тип 1)
-  - бортовой камень БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91, используемый с Типом 1
-  - проектируемое покрытие детской площадки (тип 2)
-  - существующие деревья




Конструкция покрытия
Тип 2

Песок мелкозернистый
по ГОСТ 8736-2014 Кф=6м/сут. - 300 мм
Уплотненный грунт, Купл.=0,98



Ведомость малых архитектурных форм

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Ог.1		Ограждение h=2030	72,5	м.п.
1		Игровой комплекс Ротана 101.07.00-02	1	4900x3800x4120 мм
2		Двойные Качели Ротана 108.55.00	1	3373x1453x2080 мм
3		Карусель Ротана 108.27.02	1	1340x690 мм
4		Песочница Ротана 109.26.00	1	1504x1504x215 мм
5		Горизонтальные качели с пружинами KPL 111-0401	1	2530x410x670 мм
6		Скамейка Ротана 302.02.00-02	2	1914x500x812 мм
7		Урна Ротана 305.06.01	2	315x268x548 мм

Ведомость тротуаров, дорожек и площадок

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия, м ²	Примечания					
1	Проектируемое покрытие с БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91 L= 90,0 м	1	56,1						
2	Песчаное покрытие детской площадки	2	206,7						
10.20/1-ЭП									
Дизайн-проект благоустройства общественной территории детской площадки д. Ворошнево Курского района Курской области									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Благоустройство детской площадки в д. Ворошнево ул. Ольховская	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					10.20		ЭП	1	
Проверил					10.20	План благоустройства территории, конструкция покрытия	ИП Воробьева С.Н.		
Н. контр.					10.20				
Рук. проекта	Воробьев				10.20				

Согласовано
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.